

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

OFERTA

DROGA GMINNA SUMIN - MAKOWI SKA
W MIEJSCOWOŚCI SUMIN PGR
GMINA KIKÓŁ

OD KM 0+000 DO KM 1+166

	ASORTYMENT ROBÓT	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	ROBOTY POMIAROWE			
2	NAWIERZCHNIA			
	RAZEM			

SŁOWNIE BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT DROGI GMINNEJ SUMIN - MAKOWISKA W MIEJSCOWOŚCI SUMIN PGR GMINA KIKÓŁ

OD KM 0+000 DO KM 1+166

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBOT	ILOŚĆ ROBOT	CENA JEDN	WARTOŚĆ
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (CPV 451 12600-1)			
1	D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym przy robotach ziemnych liniowych od km 0+000 do km 1+166 wsp. zmn. 0.2	km 1.166		
2	D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej lok. j. w.	km 1.166		
	RAZEM			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

II	NAWIERZCHNIA	ILOŚĆ ROBOT	CENA JEDN	WARTOŚĆ
1.	D.04.08.05 Wyrównanie istniejącej podbudowy kamie - niem wapiennym	m ³ 246.63		
2.	D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m ² 4932.57		
3.	D.05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej gr. 3 cm z BA wg wyliczeń	m ² 4932.57		
4.	D.05.03.05 Wykonanie wcinki gr.4cm w istniejącej nawie - rzchni drogi gminnej z wywozem urobku	m ² 7.00		
5.	D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej	m ² 4937.57		
6.	D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej bitumem	m ² 4937.57		
7.	D.05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3cm z masy asfaltobetonowej (standard II) w wcinką wg wyliczeń	m ² 4817.77		

	RAZEM			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

OPRACOWAŁ:

DNIA: