

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY NA ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY - II ETAP
ADRES INWESTYCJI : SUMIN 20, 87-620 KIKÓŁ
INWESTOR : GMINA KIKÓŁ
ADRES INWESTORA : PLAC KOŚCIUSZKI 7, 87-620 KIKÓŁ
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 24.08.2015

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kwartał 2015 Sekocenbud

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.08.2015

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na środowiskowy dom samopomocy na działce nr 81, położonej w miejscowości Sumin PGR gmina Kikół.

Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony z dachem płaski o nachyleniu 3-15%

Ściany zewnętrzne gr. 43 cm z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej,
Ściany wewnętrzne gr. 43 cm i 25 cm z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej,
Strop nad parterem i piętrem prefabrykowany gęstrożebrowy Ackermana, w części południowej strop drewniany belkowy,
Stołarka okienna typowa PCV, stolarka drzwiowa drewniana,
Instalacja c.o. i elektryczna - po generalnym remoncie

Pow. zabudowy - 547,55 m²
Pow. użytkowa - 747,60 m²
Kubatura - 3400,00 m³

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
1	d.1	analiza indywidualna			
		Dostawa i montaż zewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych - platforma VIP 11 producent KONWIND - Konin	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1	analiza indywidualna			
		Roboty remontowe - miejsce montażu windy dla niepełnosprawnych (demontaż grzejnika i okna, wykucie otworu w ścianie zewnętrznej, roboty tynkarskie i malarskie itp.) - grzejnik i okno przekazać inwestorowi	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		REMONT KOMINÓW PONAD DACHEM			
3	d.2	KNR 4-01 0212-04			
		Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		(1.82*0.54+1.44*0.54+2.34*0.54+1.26*0.54*2+1.88*0.54+1.19*0.92)	m ²	6.495	
				RAZEM	6.495
4	d.2	KNR 4-04 0109-04			
		Rozebranie ręczne kominów ponad dachem	m ³		
		1.34*0.42*0.35	m ³	0.197	
				RAZEM	0.197
5	d.2	KNNR 3 0601-01			
		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej - kominy ponad dachem	m ²		
		(1.34*2+0.42*2)*1.2+(1.09*2+0.82*2)*4	m ²	19.504	
				RAZEM	19.504
6	d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10			
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		(19.54*0.02+6.495*0.05+0.197)	m ³	0.913	
				RAZEM	0.913
7	d.2	KNR-W 4-01 0310-02			
		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
		0.193+(1.72*0.42+2.24*0.42+1.16*0.42)*0.15	m ³	0.516	
				RAZEM	0.516
8	d.2	KNR 2-02 0219-05			
		Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		6.495	m ²	6.495	
				RAZEM	6.495
9	d.2	KNR 2-02 0290-02			
		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.025	t	0.025	
				RAZEM	0.025
10	d.2	KNR 4-01 0518-05			
		Posmarowanie powierzchni czapek kominowych abizolem z zakitowaniem uszkodzeń	m ²		
		6.495	m ²	6.495	
				RAZEM	6.495
11	d.2	KNR 4-01 0735-04			
		Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
		19.504	m ²	19.504	
				RAZEM	19.504
12	d.2	NNRNKB 202 1134-02			
		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(1.72*2+0.44*2)*1.2+(1.47*2+0.44*2)*1.2+(1.34*2+0.44*2)*1.2+(2.24*2+0.44*2)*0.45+(1.16*2+0.44*2)*2*0.6+(1.78*2+0.44*2)*0.65+(0.44*4*0.3)+(1.09*2+0.82*2)*4	m ²	38.986	
				RAZEM	38.986
13	d.2	KNNR 2 1405-01			
		Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowania	m ²		
		(1.72*2+0.44*2)*1.2+(1.47*2+0.44*2)*1.2+(1.34*2+0.44*2)*1.2+(2.24*2+0.44*2)*0.45+(1.16*2+0.44*2)*2*0.6+(1.78*2+0.44*2)*0.65+(0.44*4*0.3)+(1.09*2+0.82*2)*4	m ²	38.986	
				RAZEM	38.986
3		WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
14	d.3.1	KNR 4-01 0519-04			
		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (demontaż pasa papy szer. 0.50 m nad pasem nadrynnowym)	m ²		
		(8.70*2+9.90+2.70)*0.5	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
15	d.3.1	KNR 4-01 0519-05			
		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		(8.70*2+9.90+2.70)*0.5	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
16	d.3.1	KNR 4-01 0519-06			
		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (demontaż pasa papy szer. 0.50 m nad pasem nadrynnowym)	m ²		
		(7.70+22.10+15.80)*0.5	m ²	22.800	
				RAZEM	22.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3.1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa (7.70+22.10+15.80)*0.5	m ² m ²	 22.800	
				RAZEM	22.800
18 d.3.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy (materiał z rozbiórki do dyspozycji inwestora) 75.60*0.25	m ² m ²	 18.900	
				RAZEM	18.900
19 d.3.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (materiał z rozbiórki do dyspozycji inwestora) (8.70*2+9.90+2.70+7.70+22.10+15.80)	m m	 75.600	
				RAZEM	75.600
20 d.3.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku (materiał z rozbiórki do dyspozycji inwestora) 65.5	m m	 65.500	
				RAZEM	65.500
21 d.3.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynnowy (materiał z rozbiórki do dyspozycji inwestora) 75.60*0.42	m ² m ²	 31.752	
				RAZEM	31.752
22 d.3.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury, obróbki ściennie i krawędziowe (materiał z rozbiórki do dyspozycji inwestora) (31.90+6.0+6.60+6.50+9.30*2-1.70)*0.44+8.90*0.15+8.90*0.30+7.70*0.3+15.80*0.3	m ² m ²	 40.931	
				RAZEM	40.931
23 d.3.1	kalk. własna	Utylizacja papy 37.80*2*4.0	kg kg	 302.400	
				RAZEM	302.400
3.2		Montaż orynnowania, obróbek blacharskich			
24 d.3.2	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m2 z papy termozgrzewalnej 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
25 d.3.2	KNR-W 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych - wykonanie spadków ogniomurów poprzez nabicie płyty OSB gr. 15 mm (31.90+6.0+6.60+6.5+9.30*2-1.70)*0.45	m ² m ²	 30.555	
				RAZEM	30.555
26 d.3.2	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - izolacja pod obróbkami ogniomurów i obróbkami ściennymi i krawędziowymi, pod pasem podrynnowym (31.90+6.0+6.60+6.5+9.30*2-1.70)*0.60+8.90*0.15+8.90*0.30+7.70*0.3+15.80*0.3 obr.ogniom., ściennie i krawędziowe pas podrynn 75.60*0.65	m ² m ² m ²	 51.795 49.140	
				RAZEM	100.935
27 d.3.2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe- uzupełnienie pokrycia nad pasem nadrynnowym) (8.70*2+9.90+2.70)*0.70+(7.70+22.10+15.80)*0.70	m ² m ²	 52.920	
				RAZEM	52.920
28 d.3.2	NNRNKB 202 0541-01 kotłownia kominy, obr. dociskowe	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbka krawędziowa nad kotłownią, obróbka dociskowa ścienna i kominowa 8.90*0.20 ((8.90*2+15.80+(1.72*2+0.44*2)+(1.47*2+0.44*2)+(1.34*2+0.44*2)+1.09+0.82+(2.24*2+0.44*2)+(1.16*2+0.44*2)*2+(1.78*2+0.44*2)+0.4*4)*0.1	m ² m ² m ²	 1.780 6.501	
				RAZEM	8.281
29 d.3.2	NNRNKB 202 0541-02 ogniomury i obr.ściennie pas podrynnowy pas nadrynnowy	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (31.90+6.0+6.60+6.5+9.30*2-1.70)*0.60+8.90*0.30+7.70*0.3+15.80*0.3 75.60*0.50 75.60*0.25	m ² m ² m ² m ²	 50.460 37.800 18.900	
				RAZEM	107.160
30 d.3.2	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm 75.60	m m	 75.600	
				RAZEM	75.600
31 d.3.2	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 12,0 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		65.5	m	65.500	
				RAZEM	65.500
4		WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH			
4.1		Roboty rozbiórkowe			
32 d.4.1	KNR 4-01 0354-11 parter piętro	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych lub z tworzyw sztucznych 1.78*9+1.20*6+1.48+1.50*4+1.78*6 1.78*10+1.20*2+1.48*3+1.50*11	m m m	 41.380 41.140	
				RAZEM	82.520
4.2		Montaż parapetów zewnętrznych			
33 d.4.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy (41.38+41.14)*0.16	m ² m ²	 13.203	
				RAZEM	13.203
34 d.4.2	NNRNKB 202 0541-02 parter piętro	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne (1.78*9+1.20*6+1.48+1.50*4+1.78*6)*0.43 (1.78*10+1.20*2+1.48*3+1.50*11)*0.43	m ² m ² m ²	 17.793 17.690	
				RAZEM	35.483
35 d.4.2	KNR 2-02 1611-02 z.sz. 5.24. 9926- 02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przestawienie kolumny 26	kol. kol.	 26.000	
				RAZEM	26.000
5		ROBOTY RÓŻNE - SPEŁNIENIE WYMOGÓW P.POŻ			
36 d.5		Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz montaż czujek dymu 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.5		Zakup i montaż hydrantów wewnętrznych 25 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.5		Wymiana okna w kotłowni na naświetle o odporności ogniowej EI-30 (wypełnienie z pustaka szklanego) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.5		Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi o odporności ogniowej EI-60 (drzwi z demontażu przekazać inwestorowi) - kotłownia 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.5		Wymiana drzwi zewnętrznych (na parking) na drzwi dwuskrzydłowe, niesymetryczne ze skrzydłem pierwszego otwarcia co najmniej 0,90 m (drzwi z demontażu przekazać inwestorowi) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.5		Wykonanie najazdów wewnątrz budynku w celu likwidacji barier architektonicznych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.5		Zakup i montaż bojlera 200 l, zsypu do węgla 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.5		Wykonanie prac tynkarskich na zewnątrz budynku 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.5		Oznakowanie budynku znakami ochrony przeciwpożarowej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.5		Wyposażenie budynku w gaśnice 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY NA ŚRODOWISKOWY DOM POMOCY- II ETAP					
1 PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
1	Dostawa i montaż zewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych - płytforma VIP 11 producent KONWIND - Konin	kpl	1.000		
d.1					
2	Roboty remontowe - miejsce montażu windy dla niepełnosprawnych (demontaż grzejnika i okna, wykucie otworu w ścianie zewnętrznej, roboty tynkarskie i malarskie itp.) - grzejnik i okno przekazać inwestorowi	kpl	1.000		
d.1					
Razem dział: PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
2 REMONT KOMINÓW PONAD DACHEM					
3	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	6.495		
d.2					
4	Rozebranie ręczne kominów ponad dachem	m ³	0.197		
d.2					
5	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej - kominy ponad dachem	m ²	19.504		
d.2					
6	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	0.913		
d.2					
7	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³	0.516		
d.2					
8	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	6.495		
d.2					
9	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - przęty żebrowane	t	0.025		
d.2					
10	Posmarowanie powierzchni czapek kominowych abizolem z zakitowaniem uszkodzeń	m ²	6.495		
d.2					
11	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²	19.504		
d.2					
12	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe	m ²	38.986		
d.2					
13	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowania	m ²	38.986		
d.2					
Razem dział: REMONT KOMINÓW PONAD DACHEM					
3 WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH					
3.1 Roboty rozbiórkowe					
14	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (demontaż pasa papy szer. 0.50 m nad pasem nadrynnowym)	m ²	15.000		
d.3.1					
15	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²	15.000		
d.3.1					
16	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (demontaż pasa papy szer. 0.50 m nad pasem nadrynnowym)	m ²	22.800		
d.3.1					
17	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²	22.800		
d.3.1					
18	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy (materiał z rozbiórki do dyspozycji inwestora)	m ²	18.900		
d.3.1					
19	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (materiał z rozbiórki do dyspozycji inwestora)	m	75.600		
d.3.1					
20	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku (materiał z rozbiórki do dyspozycji inwestora)	m	65.500		
d.3.1					
21	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynnowy (materiał z rozbiórki do dyspozycji inwestora)	m ²	31.752		
d.3.1					
22	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomy, obróbki ściennie i krawędziowe (materiał z rozbiórki do dyspozycji inwestora)	m ²	40.931		
d.3.1					
23	Utylizacja papy	kg	302.400		
d.3.1					
3.2 Montaż orynnowania, obróbek blacharskich					
24	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 z papy termozgrzewalnej	szt.	5.000		
d.3.2					
25	Deskowanie połaci dachowych - wykonanie spadków ogniomurów poprzez nabicie płyty OSB gr. 15 mm	m ²	30.555		
d.3.2					
26	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - izolacja pod obróbkami ogniomurów i obróbkami ściennymi i krawędziowymi, pod pasem podrynnowym	m ²	100.935		
d.3.2					
27	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe- uzupełnienie pokrycia nad pasem nadrynnowym)	m ²	52.920		
d.3.2					
28	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbka krawędziowa nad kotłownią, obróbka dociskowa ścienna i kominowa	m ²	8.281		
d.3.2					
29	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	107.160		
d.3.2					
30	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m	75.600		
d.3.2					

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31 d.3.2	Rury spustowe z PCV o śr. 12,0 cm	m	65.500		
Razem dział: WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH					
4 WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH					
4.1 Roboty rozbiórkowe					
32 d.4.1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych lub z tworzyw sztucznych	m	82.520		
4.2 Montaż parapetów zewnętrznych					
33 d.4.2	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	13.203		
34 d.4.2	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²	35.483		
35 d.4.2	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przestawienie kolumny	kol.	26.000		
Razem dział: WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH					
5 ROBOTY RÓŻNE - SPEŁNIENIE WYMOGÓW P.POŻ					
36 d.5	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz montaż czujek dymu	kpl	1.000		
37 d.5	Zakup i montaż hydrantów wewnętrznych 25	kpl	1.000		
38 d.5	Wymiana okna w kotłowni na zaświatle o odporności ogniowej EI-30 (wypełnienie z pustaka szklanego)	kpl	1.000		
39 d.5	Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi o odporności ogniowej EI-60 (drzwi z demontażu przekazać inwestorowi) - kotłownia	kpl	1.000		
40 d.5	Wymiana drzwi zewnętrznych (na parking) na drzwi dwuskrzydłowe, niesymetryczne ze skrzydłem pierwszego otwarcia co najmniej 0,90 m (drzwi z demontażu przekazać inwestorowi)	kpl	1.000		
41 d.5	Wykonanie najazdów wewnątrz budynku w celu likwidacji barier architektonicznych	kpl	1.000		
42 d.5	Zakup i montaż bojlera 200 l, zsypu do węgla	kpl	1.000		
43 d.5	Wykonanie prac tynkarskich na zewnątrz budynku	kpl	1.000		
44 d.5	Oznakowanie budynku znakami ochrony przeciwpożarowej	kpl	1.000		
45 d.5	Wyposażenie budynku w gaśnice	kpl	1.000		
Razem dział: ROBOTY RÓŻNE - SPEŁNIENIE WYMOGÓW P.POŻ					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	681.3357		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	gaz propan-butan	kg	50.5269		
2.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	1.5000		
3.	lepik asfaltowy na zimno	kg	10.3920		
4.	pręty żebrowane do 7 mm	t	0.0251		
5.	druk stalowy okrągły miękki śr.2.0-5.0 mm	kg	1.0776		
6.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3.9581		
7.	gaz propan butan	kg	1.1500		
8.	kołki	szt	488.8800		
9.	klamry ciesielskie	kg	1.0658		
10.	farba emulsyjna	kg	15.9453		
11.	rynny z PCV	m	83.1600		
12.	rury spustowy z PCV	m	72.0500		
13.	narożniki rynny z PCV	szt.	7.5600		
14.	leje spustowe rynny z PCV	szt.	7.5600		
15.	złączki rynny z PCV	szt.	22.6800		
16.	denka rynny z PCV	szt.	9.8280		
17.	kolanka z PCV	szt.	26.2000		
18.	złączki do rur z PCV (mufy)	szt.	26.2000		
19.	obejmy do rur spustowych z PCV	szt.	32.7500		
20.	haki do rynien (rynajzy)	szt.	151.2000		
21.	piasek do zapraw	m ³	0.5188		
22.	piasek do zapraw	m ³	0.1238		
23.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	23.4780		
24.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.1014		
25.	wapno suchogaszone	t	0.1287		
26.	wapno suchogaszone	kg	13.2096		
27.	cegła budowlana pełna	szt.	202.2720		
28.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	8.5769		
29.	papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2 mm	m ²	5.7500		
30.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	62.3061		
31.	papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²	183.9987		
32.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	0.4611		
33.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.5289		
34.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0033		
35.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.3433		
36.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II-III	m ³	0.0927		
37.	plyta OSB gr. 15 mm	m ²	35.1383		
38.	woda z rurociągu	m ³	0.1307		
39.	drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm	m ³	0.0154		
40.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	2681.1871		
41.	blacha powlekana płaska	m ²	185.6365		
42.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	2.0764		
2.	wyciąg	m-g	2.6084		
3.	żuraw okienny przenośny	m-g	1.8841		
4.	żuraw okienny 0.5 t	m-g	0.1650		
5.	środek transportowy	m-g	2.8744		
6.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.8217		
7.	środek transportowy	m-g	1.3240		
8.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.1703		
9.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.7802		
10.	rusztowanie ramowe warszawskie	m-g	19.4480		
11.	giętarka do prętów	m-g	0.1200		
12.	nożyce do prętów	m-g	0.1450		
13.	prościarka do prętów	m-g	0.1075		
14.	środek transportowy	m-g	0.4611		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	Uproszczone	RAZEM
1	PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIE- PEŁNOSPRAWNYCH								
2	REMONT KOMINÓW PO- NAD DACHEM								
3.1	Roboty rozbiórkowe								
3.2	Montaż orynnowania, ob- robek blacharskich								
3	WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH								
4.1	Roboty rozbiórkowe								
4.2	Montaż parapetów ze- wnetrznych								
4	WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH								
5	ROBOTY RÓŻNE - SPEŁ- NIENIE WYMOGÓW P.POŻ								
	RAZEM netto								
	VAT								
	Razem brutto								

Słownie: