

## KOSZTORYS OFERTOWY

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z podwójnym powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami.

lokalizacja robót: od km 0+014,6 do km 0+974 = 959,4 m

L.p.	Asortyment i rodzaj robót	J. m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych (koleje, drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. <u>Zakres robót:</u> od km 0+014,6 do km 0+974	m	959,4		
<b>2. POSZERZENIE NAWIERZCHNI</b>					
1	Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni 2 x 0,6 m. Głębokość koryta 25 cm. <u>Zakres robót:</u> 2 x 0,6 x 959,4 m = 1151,3 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1151,3		
2	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. <u>Zakres robót j. w.</u>	m <sup>2</sup>	1151,3		
3	Wykonanie podbudowy z tłucznia frakcji 0/63 mm. Warstwa tłucznia - dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. <u>Zakres robót j. w.</u>	m <sup>2</sup>	1151,3		
4	Wykonanie podbudowy z tłucznia frakcji 0/31,5 mm. Warstwa tłucznia - górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. <u>Zakres robót j. w.</u>	m <sup>2</sup>	1151,3		
<b>3. NAWIERZCHNIA</b>					
1	Wykonanie podbudowy z tłucznia frakcji 0/63 mm. Warstwa tłucznia - dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. <u>Zakres robót:</u> 4,2 x 959,4 m = 4029,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4029,5		
2	Wykonanie podbudowy z tłucznia frakcji 0/31,5 mm. Warstwa tłucznia - górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. <u>Zakres robót j. w.</u>	m <sup>2</sup>	4029,5		

3	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni tłuczniowej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 2/5mm i 5/8 mm. <u>Zakres robót:</u> 4 m x 959,4 m = 3 837,6 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3837,6		
<b>4. POBOCZA</b>					
1	Plantowanie poboczy przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień z wyrównaniem do spadku poprzecznego 6% gruntem ze ścinki i korytowania. <u>Zakres robót:</u> 1,0 m x 959,4 m x 2 = 1918 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1918		
Razem:					
Podatek VAT 23%					
Ogółem:					

Podpisano

<i>(data)</i>	<i>(upewnomocniony przedstawiciel)</i>