

Do Wszystkich Wykonawców

Znak sprawy: ZP.PN.271.3.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kikół**”

Modyfikacja

Gmina Kikół działając zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującej treści:

Zakres modyfikacji jest następujący:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia

Jest:

ZADANIE I – Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości **Lubin na długości **500 mb****

- poszerzenie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę, głębokość koryta około 35 cm., szer. 1m, dł. 500m, tj. 500 m²,
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 500 m²,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr.0/63 mm., o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 500 m²,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz zaklinowaniem i miłowaniem – 2 000m²,
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej grysów kamiennych fr.2/5mm i 5/8mm - 2 000m².

Winno być:

- poszerzenie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę, głębokość koryta około 35 cm., szer. 1m, dł. 500m, tj. 500 m²,
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 500 m²,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm., o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 500 m²,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz zaklinowaniem i miłowaniem – 2 000 m²,
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej grysów kamiennych fr. **8/11 mm** i 5/8 mm - 2 000 m².

Jest:

ZADANIE II - Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola na długości 800 mb

- wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości po zagęszczeniu 5 cm - 3 200 m²,
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej grysów kamiennych fr. 2/5 mm i 5/8 mm - 3 200 m².

Winno być:

- wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości po zagęszczeniu 5 cm - 3 200 m²,
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej grysów kamiennych fr. **8/11 mm** i 5/8 mm - 3 200 m².

Jest:

ZADANIE III - Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Konotopie na długości 650 mb

- remonty cząstkowe istniejących zaniżeń nawierzchni KŁSM fr. 0/31,5 mm o średniej grubości 15 cm – 300 m²,
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni wraz wykonaniem skropienia nawierzchni emulsją asfaltową 1200 m²,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni przy użyciu betonu asfaltowego AC 11 W w ilości średnio 100kg/m² – 120 Mg,
- wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej grysów kamiennych 5/8 mm i emulsji asfaltowej - 1200 m²,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 1400 m²,
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej grysów kamiennych fr. 2/5 mm i 5/8 mm- 1400 m².

Winno być:

- remonty cząstkowe istniejących zaniżeń nawierzchni KŁSM fr. 0/31,5 mm o średniej grubości 15 cm – 300 m²,
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni wraz wykonaniem skropienia nawierzchni emulsją asfaltową 1200 m²,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni przy użyciu betonu asfaltowego AC 11 W w ilości średnio 100kg/m² – 120 Mg,

- wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej grysów kamiennych 5/8 mm i emulsji asfaltowej - 1200 m²,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 1400 m²,
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej grysów kamiennych fr. **8/11 mm** i 5/8 mm- 1400 m².

Jest:

ZADANIE V – Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości
Cieluchowo na długości **500 mb**

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm. o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 2000 m²,
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej grysów kamiennych fr. 2/5 mm i 5/8 mm – 2000 m².

Winno być:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm. o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 2000 m²,
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej grysów kamiennych fr. **8/11 mm** i 5/8 mm – 2000 m².

Jednocześnie informuję, iż zostały zmodyfikowane kosztorysy ofertowe na w/w zadania.

Powyższa modyfikacja SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Modyfikacja staje się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert.


WÓJT
Józef Prędzieńko