

KOSZTORYS OFERTOWY

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami, do długości 0,830 km, w obrębie geodezyjnym: Moszczonne cz. dz. nr 54, 138/12 i 139/9”

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH O F E R T A

	ASORTYMENT ROBÓT	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	NAWIERZCHNIA			
	RAZEM			

Wartość Netto:.....

Podatek VAT:.....

Wartość brutto:.....

Słownie brutto:.....

SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami, do długości 0,830 km, w obrębie geodezyjnym: Moszczonne cz. dz. nr 54, 138/12 i 139/9”

L.p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		NAWIERZCHNIA OD KM 0+000 DO KM 0+830 CPV 45233000-9				
1.	D.04.01.01	Wykonanie koryta gł .20cm w gruncie kat.III	m2	3415.00		
2.	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku	m2	3415.00		
3.	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego kamiennego twardego 0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – dolna	m2	3415.00		
4.	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego kamiennego twardego 0/32mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – górna warstwa z zaklinowaniem, zamięłowaniem	m2	3415.00		
5.	D.05.03.08	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwalenia na emulsji modyfikowanej z grysów 5/8mm i 8/11mm bazaltowych $3320.00+60.00+35.00 = 3415.00$	m2	3415.00		
6.	D.01.01.01	Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym	km	0.830		
7.	D.01.01.01	Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym – inwentaryzacja powykonawcza	km	0.830		
		Razem netto:				
		Podatek VAT:				
		Razem brutto:				