

Przedmiar Robót

Spis działań przedmiaru robót

Nr	Opis
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE
2.	ROBOTY ZIEMNE
3.	ELEMENTY OBRAMOWANIA JEZDNI, CHODNIKÓW I ZJAZDÓW
4.	JEZDNIA
5.	ZJAZDY
6.	PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
7.	ŚCIEK
8.	DOJŚCIA DO POSESJI
9.	POBOCZA Z KOSTKI BETONOWEJ
10.	POBOCZA Z PŁYT AŻUROWYCH
11.	POBOCZA z TŁUCZNIĄ
12.	ZIELEŃ
13.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,22
2	Kalkulacja własna	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót (z zatwierdzeniami) oraz uzgodnienia stałej organizacji ruchu	kpl.	1
2. ROBOTY ZIEMNE				
3	KNR 2-01 0207/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	763,624
4	KNR 2-01 0214/01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych	m ³	763,624
3. ELEMENTY OBRAMOWANIA JEZDNI, CHODNIKÓW I ZJAZDÓW				
5	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki i oporiki betonowa z oporem (C12/15)	m ³	39,764
6	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej	m	317,8
7	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem. piaskowej	m	136,1
8	KNR 2-31 0403/05	Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem. piaskowej	m	173,2
9	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	48,2
10	KNR 2-31 0402/04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem (C12/15)	m ³	1,928
4. JEZDNIA				
11	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (koloru szarego) na podsypce cementowopiaskowej	m ²	1.283,97
12	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	1.283,97
13	KNR 2-31 0105/08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m ²	1.283,97
14	KNNR 6 0113/03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²	1.283,97
15	KNR 2-31 0104/07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm	m ²	1.283,97
16	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagaszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat.I-IV	m ²	1.283,97

5. ZJAZDY				
17	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podspłce cementowopiaskowej	m2	220,13
18	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	220,13

Strona 3/4

Tabela przedmiaru robót

19	KNR 2-31 0105/08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	220,13
20	KNNR 6 0113/03	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m2	220,13
21	KNR 2-31 0104/07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	220,13
22	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	220,13
6. PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-31 0804/05	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki	m2	30,65
24	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	30,65
25	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podspłce cementowopiaskowej - kostka z odzysku	m2	30,65
26	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	30,65
27	KNR 2-31 0105/08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	30,65
28	KNNR 6 0113/03	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m2	30,65
29	KNR 2-31 0104/07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	30,65
30	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	30,65
7. ŚCIEK				
31	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podspłce cementowopiaskowej	m2	43,38
32	KNR 2-31 0105/05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	43,38
33	KNR 2-31 0105/06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	43,38

34	KNNR 6 0113/03	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m2	43,38
35	KNR 2-31 0104/07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	43,38
36	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	43,38
8. DOJŚCIA DO POSESJI				
37	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na poddyspce cementowopiaskowej	m2	16,3
38	KNR 2-31 0105/05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	16,3
39	KNR 2-31 0105/06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	16,3

Tabela przedmiaru robót

40	KNR 2-31 0104/07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	16,3
41	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	16,3
9. POBOCZA Z KOSTKI BETONOWEJ				
42	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na poddyspce cementowopiaskowej	m2	8,36
43	KNR 2-31 0105/05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	8,36
44	KNR 2-31 0105/06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	8,36
45	KNNR 6 0113/03	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m2	8,36
46	KNR 2-31 0104/07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	8,36
47	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	8,36
10. POBOCZA Z PŁYT AŻUROWYCH				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
48	KNR 2-01 0505/01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	25,53
49	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	25,53
50	KNR 2-31 0502/06	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych	m2	25,53
11. POBOCZA z TŁUCZNIĄ				
51	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	162,9
52	KNR 6 0204/05	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm	m2	162,9
12. ZIELEŃ				
53	KNR 2-01 0505/01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	100
54	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2	100
55	KNR 2-01 0510/02 (dopłata 2x)	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu	m2	100
13. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
56	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,22