

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	4531000-3	Roboty remontowe			
1.1	KNR 13-25 0106-03	Demontaż kamery telewizyjnej przemysłowej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.2	KNR 13-25 0106-06	Montaż kamery telewizyjnej przemysłowej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.3	KNR-W 5-10 0408-01 analogia	Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach z żył Al o przekroju do 25 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (ANALOGIA: przedłużenie przewodu)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.4	KNNR 5 0402-02 analogia	Złącza napowietrzne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45311100-1 31214500-4	Zasilanie kotłowni			
2.1	KNNR 5 0208-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie	m		
		15,0	m	15,000	
				RAZEM	15,000
2.2	KNNR 5 0208-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie	m		
		50,0	m	50,000	
				RAZEM	50,000
2.3	KNR 5-08 0226-03	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych	m		
		15,000 + 50,000	m	65,000	
				RAZEM	65,000
2.4	kalk. własna	Rozdzielnia wnętkowa z wyposażeniem 2x12	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5	kalk. własna	Rozbudowa istniejącej rozdzielni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6	kalk. własna	Badania i pomiary elektryczne.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	45312310-3	Instalacja odgromowa			
3.1	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		163,0	m	163,000	
				RAZEM	163,000
3.2	KNNR 5 0101-06 analogia	Rury PCV o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		52,0	m	52,000	
				RAZEM	52,000
3.3	KNNR 5 0601-03 analogia	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		52,0	m	52,000	
				RAZEM	52,000
3.4	KNKRB 5 0504-01	Montaż złączy kontrolnych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3.5	KNR 5-06 1206-04 kalk. własna	Instalacja przewodów uziemiających o przekroju 35 mm ² do komina	m		
		2,0 * 6,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
3.6	KNNR 5 0405-06 analogia	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3.7	kalk. własna	Badania i pomiary elektryczne.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000